ANEXA NR.2 LA CS

Obiectiv: REMEDIEREA DEFICIENTELOR CONSTATATE IN PND CL4 - DARMANESTI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 1 REFACERE CAROSABIL CU BETON ASFALTIC

Categorie: 1 LUCRARI DE REPARATII CAROSABIL CU BETON ASFALT

[ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii / Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unit: a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	DG05A1 DECAP IMBR CU STRAT PINA LA 4CM GROS FORMATE DIN COVOARE ASFALTICE PERMANENTE,BETOANE ASFALTICE	MP	2,212.00		
2	DB01A1 CURATIREA MECANIZATA PENTRU APLICAREA IMBRAC ASFALTICE	MP	2,212.00		
3	XXXYYY GEOCOMPOZIT BISTEX, ANTIFISURA ARMARE, BARIERA CONTRA INFILTRATIILOR LA LUCRARI DE DRUMURI	MP	2,212.00		
4	DB02D1 AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA	SUTE MP	22.12		
5	DB16H1 IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA	MP	2,212.00		
6	XXXYYY BETON ASFALTIC CU PIETRIS CONCASAT (B.A.P.C.16)	TONE	207.00		
7	TRA01A50 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 90 KM.	TONE	240.00		
Cheltuieli directe		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.		**0.0000%**		**0.00**		**0.00**
C.A.S.S.		**0.0000%**		**0.00**		**0.00**
Aj.somaj		**0.0000%**		**0.00**		**0.00**
Acc. munca, boli profes.		**0.0000%**		**0.00**		**0.00**
Contr.Concedii Medicale		**0.0000%**		**0.00**		**0.00**
Contrib. asig. munca		**0.0000%**		**0.00**		**0.00**
Fond garantare salarii		**0.0000%**		**0.00**		**0.00**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Cheltuieli indirecte Io =		**0.0000%** x To				**0.00**
Profit Po =		**0.0000%** x (To+Io)				**0.00**
TOTAL GENERAL categorie Vo = To+Io+Po						**0.00**

Intocmit,
ing. Nechifor Gabriela