Aprobat,

Director Dezvoltare Programe

CAIET DE SARCINI

A. Denumirea lucrarii:

Remedierea deficientelor constatate in Perioada de Notificare a Defectelor pentru lucrarile receptionate in localitatea Darmanesti: refacere carosabil cu beton asfaltic si refacere podet peste rigola scurgere apa pluviala in intersectia Str. Muncii cu DN 12A, din cadrul contractului de lucrari **CL4 „Extindere infrastructura retea distributie apa in orasele Buhusi si Moinesti; extindere infrastructura canalizare in orasul Darmanesti" – 2180/13.06.2014.**

B. Scopul achizitiei

Pentru exploatarea in conditii optime a retelelor de canalizare din orasul Darmanesti, executate in cadrul contractului CL4 si pentru indeplinirea conditiilor de receptie la finalizarea lucrarilor, sunt necesare refaceri ale carosabilului cu beton asfaltic pe portiunile afectate si remedierea podetului peste rigola scurgere apa pluviala in intersectia Str. Muncii cu DN 12A.

C. Obiectul achizitiei

Achizitia are ca obiect contractarea urmatoarelor lucrari:

- refacere carosabil cu beton asfaltic (BAPC16) pe portiunile afectate: str. Energiei = 1.652 mp; str. Muncii = 410 mp; str. Crinului = 150 mp
- refacere podet peste rigola scurgere apa pluviala in intersectia Str. Muncii cu DN 12A din loc. Darmanesti.

D. Tema achizitiei

Denumirea achizitiei este "Remedierea deficientelor constatate in Perioada de Notificare a Defectelor pentru lucrarile receptionate in localitatea Darmanesti: refacere carosabil cu beton asfaltic si refacere podet peste rigola scurgere apa pluviala in intersectia Str. Muncii cu DN 12A " , din cadrul contractului de lucrari CL4 **„Extindere infrastructura retea distributie apa in orasele Buhusi si Moinesti; extindere infrastructura canalizare in orasul Darmanesti" – 2180/13.06.2014 ,** necesare in urma neindeplinirii prevederilor contractuale ale Antreprenorului de a remedia deficientele notificate in PND"

Deoarece lucrarile se vor desfasura pe domeniul public, pe raza orasului Darmanesti, operatorii economici vor trebui sa respecte o serie de conditii obligatorii, legate de operativitatea in executie, calitate, semnalizarea corespunzatoare a locatiilor pe perioada realizarii lucrarilor, respectiv degajarea zonelor de lucru

de resturile materiale rezultate in timpul procesului tehnologic, care pot produce neajunsuri in desfasurarea traficului.

E. Specificatii tehnice

Caracteristicile acestor tipuri de lucrari, impun operatori economici cu experienta, care sa poata actiona rapid si cu forte proprii pentru refacerea carosabilului, asigurarea pantei de scurgere a apelor de pe suprafata si evitarea denivelarilor post-executie.

Executia lucrarilor va incepe imediat dupa semnarea contractului de ambele parti, emiterea ordinului de incepere, respectiv dupa predarea amplasamentului de catre Beneficiar.

F. Durata de executie a lucrarilor si durata de contract

Durata de executie: **1 luni**

Durata de garantie a lucrarilor: **12 luni**

Durata de contract: **13 de luni**

G. Precizari privind realizarea lucrarilor

Avand in vedere urgenta acestor tipuri de lucrari de refacere drum asfaltic si refacere podet, operatorul economic trebuie sa prezinte disponibilitatea de a actiona cu promptitudine pentru finalizarea lucrarilor, conform formularului nr.2. din sectiunea "Formulare" a documentatiei de atribuire.

Deoarece majoritatea lucrarilor de aducere la forma initiala a carosabilului vor fi executate pe zone aflate in trafic, pentru evitarea accidentelor si inregistrarii de pagube, este obligatorie avertizarea si semenalizarea corespunzatoare a punctelor de lucru, atat ziua cat si noaptea. Este obligatorie semnalizarea lucrarilor pe toata durata executiei acestora, eventualele accidente si pagube datorate unei semnalizari necorespunzatoare fiind in sarcina constructorului.

O atentie deosebita se va acorda:

- dezafectarii zonelor de lucru de moloz si alte resturi materiale, care pot constitui obstacole si perturba buna desfasurare a circulatiei pe caile de trafic;

- lucrarile la podetetul din intersectia Muncii cu DN12A sa nu afecteze infrastructura drumului national DN12A.

Lucrarile trebuie sa fie de calitate, in contract urmand sa fie precizata, in mod expres, perioada de garantie acordata, care nu trebuie sa fie mai mica de 12 de luni, incepand de la data semnarii Procesului Verbal receptie *la terminarea lucrarilor.*

Atentionare:

Pentru inceperea lucrarilor, legislatia in vigoare prevede achitarea unor taxe pentru obtinerea autorizatiilor de executie pe fiecare locatie si a avizelor de lucrari, respectiv pentru depozitarea molozului si a altor resturi materiale care rezulta in urma aplicarii proceselor tehnologice. Toate acestea, inclusiv taxa pentru depozitarea molozului intra strict in sarcina constructorului si vor fi incluse in cadrul ofertelor financiare.

Operatorii economici declarati castigatori vor avea in vedere, ca dupa predarea amplasamentelor, sa obtina de la Primarie autorizatia de executie (spargere) pentru lucrari pe domeniul public, respectiv acordul politiei rutiere in vederea asigurarii securitatii angajatilor, cat si a participantilor la trafic.

Deoarece remedierile se vor efectua pentru lucrari executate in cadrul contractului de lucrari CL4, ofertantul va trebui sa respecte conditiile tehnice impuse in Caietul de sarcini pentru refaceri drum, din cadrul contractului lucrari CL4 **„Extindere infrastructura retea distributie apa in orasele Buhusi si Moinesti; extindere infrastructura canalizare in orasul Darmanesti" – 2180/13.06.2014 .** Astefel, punem la dispozitie urmatoarele documente :

- Sectiunea 2.2.5: Specificatii pentru drumuri si platforme din cadrul DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE - **Capitolul 2: Specificatii (Anexa nr.1)**

H. Precizari privind oferta tehnico-economica

Se va solicita oferta de pret conform Formular nr.6 din sectiunea Formulare, impreuna cu anexele sale, pentru:

- Refacere carosabil cu beton asfaltic
- Rafacerea podet peste rigola scurgere apa pluviala in intersectia Str. Muncii cu DN 12A

Procesele tehnologice si cantitatile aferente acestor categorii de lucrari sunt prezentate in **Anexa nr.2** (Lista cu cantitati pentru refacere carosabil cu beton asfalt) **si Anexa nr.**3 (Lista de cantitati pentru refacere podet peste rigola scurgere apa pluviala in intersectia Str. Muncii cu DN 12A**).** Ofertantii vor prezenta odata cu oferta financiara si ofertele de pret de la furnizorii principali de materiale.

I. Precizari privind capacitatea tehnica

Promptitudinea in executarea categoriilor de lucrari mentionate in prezenta documentatie, conditiile de calitate, precum si cele legate de curatenie si protectie la fiecare punct de lucru impun agenti economici a caror experienta si capacitate sa le permita asigurarea acestora.

Operatorii economici care participa la procedura de atribuire a lucrarilor mentionate in prezentul caiet de sarcini, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

-sa fie in posesia unui certificat al sistemului de management al calitatii (ISO 9001) - copie

-sa fie in posesia unui certificat al sistemului de management de mediu (ISO 14001) – copie

-sa dispuna de dotare cu utilaje si echipamente tehnice specifice executarii acestui gen de lucrari

-sa prezinte certificate de calitate/conformitate pentru materialele utilizate (BAPC16, geocompozit, armatura si beton)

-sa dispuna de mijloace de avertizare si semnalizare, pentru lucrarile care se executa pe domeniul public

- in ultimii 5 ani sa fi executat si dus la bun sfarsit lucrari similare celor care fac obiectului contractului de executie, in valoare cumulata de minim **230.000 lei fara TVA**, pentru urmatoarele tipuri de lucrari:
  - reparatii carosabil cu beton asfaltic
  - reparatii podet.

Cerinta se considera indeplinita prin prezentarea a maximum 2 contracte de executie lucrari similare.

J. Modalitati de plata

Plata facturilor se va face prin ordin de plata, cec, bilet la ordin sau numerar, in termen de pana la 60 zile de la primirea facturilor, insotite de documentelor justificative emise de constructor .

K. Garantia de buna executie

Dat fiind specificul lucrarilor, cuantumul garantiei de buna executie, irevocabila, este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 46 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru ale Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016.

Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, conform modelului pus la dispozitie de catre unitatea contractanta prin sectiunea "Formulare"

Garanţia de Bună Execuţie va fi irevocabilă şi va prevedea că plata Garanţiei de Bună Execuţie se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa Antreprenorului.

Garantia de buna executie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica (art.45 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru ale Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale aprobate prin Hotărârea nr. 394/2016

Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie a contractului va fi cel putin egala cu durata contractului.

Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia entitatii contractante. Suma initiala pe care contractantul o depune in acest cont nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului, fara TVA. Pe parcursul indeplinirii contractului, entitatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil, prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in contract.,

Restituirea garantiilor de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 48 din H.G. 394/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmit,

ing. Nechifor Gabriela